

**COMMUNE DE
COFFOULENS
(11)**

**ETUDE de SCHEMA
DIRECTEUR
d'ASSAINISSEMENT

ZONAGE
d'ASSAINISSEMENT**

*Années de réalisation : 1999 - 2002
Montant de l'étude : 30 300 €HT*

CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE

Démographie :

*550 habitants en 1998,
224 logements (189 résidences principales) en 1998.*

Assainissement collectif :

*Village : Réseau séparatif 5150 ml, (412 personnes raccordées en 1998)
Station d'épuration type Boues activées faible charge, 600 EH,
Hameau de Cornèze : Réseau séparatif 375 ml,
Station d'épuration type Décanteur -digesteur, 100 EH.*

Assainissement autonome:

20 habitations correspondant à une population de 138 habitants.

PHASAGE DE L'ETUDE

Première Phase :

Investigations préliminaires : état des lieux et contraintes :
. Démographie, géologie, hydrogéologie, hydrographie, climat...,
. Assainissement autonome : envoi questionnaires,
. Assainissement collectif : visite réseau et station d'épuration,
diagnostique et mesures,
Synthèses des résultats des questionnaires d'assainissement autonome,
Etablissement du programme d'investigations complémentaires.

Deuxième phase :

Investigations complémentaires de terrain :
. mesures sur réseau et station,
. enquêtes domiciliaires, visites de sites et études des sols
Projet de schéma directeur, études de scénarios d'assainissement.

Troisième phase :

Etablissement du rapport final et du dossier d'enquête publique.
Définition du zonage et du schéma directeur d'assainissement avec chiffrage des
travaux de réhabilitation et/ou de construction en terme d'assainissement collectif et
individuel,
Présentation du zonage et du schéma directeur d'assainissement définitifs),
Etablissement du rapport final, de la note de synthèse de l'étude et du dossier
d'enquête publique.