

## PROJET AMENAGEMENT ROUTIER DE L'AVENUE PANCHOT



### MAITRISE D'OEUVRE

Eléments pris en charge :  
DIAG – PRO – ACT – VISA – DET - AOR

### Caractéristiques des Travaux

#### Canalisations

- Nouvelles canalisations de branchement DN 300 béton armé (500 ml) pour réseaux EU et EP
- 54 regards bouche avaloir Ø 800 mm béton préfabriqué et maçonné
- Grilles avaloir rectangulaires à cadre 400 x 400 mm et type AT à cadre 776 x 345 mm béton préfabriqué + plaques de recouvrement en fonte
- Adaptation du réseau d'arrosage

#### Espaces Verts

- Mise en place de terre végétale dans les espaces verts
- Réalisation des plantations et engazonnement



### Voirie

- Démolition chaussée existante 8 300 m<sup>2</sup> et trottoirs 5 800 m<sup>2</sup>, défrichage et abattage d'arbres, enlèvement et dépose des éléments de voirie
- Terrassement généraux, compactage et réglage de fond de forme
- Matériaux de structure : 2980 m<sup>3</sup> GNT 0/20
- Enrobés noirs : 2 300 t GB / 1 350 t BB
- Enrobés rouges : 450 t BB
- Dalles et pavés en granit gris : 200 m<sup>2</sup>
- Bordures + caniveaux (CS2 / CC2): 1 470 ml
- Intégré au trottoir : piste cyclable
- Réalisation d'une placette en matériaux nobles (600 m<sup>2</sup>)

### Travaux annexes

- Travaux d'éclairage public et réseaux divers
- Signalisation (panneaux, marquage au sol)
- Réduction des nuisances et protection du chantier contre les intempéries



Client : Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération  
Lieu de la prestation : Perpignan (66)  
Année : Etudes : 2006 Travaux : 2006 à 2007  
Montant des Travaux : 620 000 € HT